

## **Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 – årlig revision.**

### **Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager**

Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Holstebro Kommune blev forlagt Holstebro Byråd den 07.10.2014. Byrådet vedtog at sende forslaget i offentlig høring i perioden fra den 8. oktober 2014 til den 3. december 2014.

Spildevandsplantillægget blev samtidig med den offentlige høring sendt til Naturstyrelsen samt andre berørte myndigheder til orientering.

Efter endt høring tager Byrådet stilling til eventuelle høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af forslaget. Der er i høringsperioden kun indkommet få bemærkninger, der har givet anledning til ændringer i planen. I høringsperioden er de statslige Vandplaner endvidere blevet vedtaget, hvilket også har givet anledning til konsekvensrettelser, da Regionplanen for Ringkøbing Amt ikke længere er grundlag for kommunens administration i forhold til beskyttelse vand og grundvand.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 er af Holstebro Byråd vedtaget endeligt den 16. december 2014.

Byrådets vedtagelse af tillægget kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 mdr. fra planens offentliggørelse.

### **Lovgrundlag**

Tillægget er udarbejdet i medfør af § 32 i Miljøbeskyttelsesloven og kap. 3 og 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. nr. 1667 af 14. december 2006.

### **Indledning**

Tillægget omfatter overordnet følgende:

- Justering af tids- og investeringsplanen i Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 i overensstemmelse med Vestforsyning Spildevands A/S investeringsplan og under hensyntagen til de i planen prioriterede projekter.
- Mindre tilretninger af bilag med regnvandsbassiner, handleplaner for overløbsbygværker, pumpestationer m.v.
- Tilretning af kort- og tabelmateriale, således at det afspejler de faktiske forhold (fejlretning, plan til status).
- Tilretninger af de administrative retningslinier for etablering af faskiner og tilslutning af store befæstede arealer.
- Nye retningslinier for dimensionering af ledninger og bassiner er implementeret.

- Tilretning i forhold til de endelige vedtagne Vandplaner, herunder er der foretaget rettelser i kommunens retningslinier, miljømål/tilstande, renseskasser m.v.
- Der er indlæst nye matrikeldata, ledningsdata, bygningsdata.
- Plan for separering er ændret, og den samlede tidsplan er udskudt med 2 år, således at samtlige fælleskloakerede oplande er færdigsepareret i 2028.

## Plangrundlag

Der foreligger i dag for Holstebro Kommune en spildevandsplan fra 2011, der omfatter planperioden 2011-2016 samt tillæg nr. 1 fra 2012 og tillæg nr. 2 fra 2013.

## Tillæggets opbygning og indhold

Tillægget er opbygget således, at der i Spildevandsplanens tekst- og kortdel er foretaget de rettelser, der overordnet er beskrevet i dette tillæg.

I nedenstående tabel er i hovedtræk gengivet de ændringer, der er foretaget i spildevandsplanen. Der vil dog i teksten være mindre redaktionelle, faktuelle og sproglige rettelser, som for overskuelighedens skyld ikke er medtaget i nedenstående oversigt, men som fremgår af tekstdelen.

Afsnit	Emne
<b>2</b>	<b>Indledning</b>
	Da Vandplanerne nu er endeligt vedtaget, er teksten i spildevandsplanen tilrettet således, at det nu kun er Vandplanerne, der danner grundlag for kommunens administration og at Spildevandsplanen fremover udgør handleplanen på spildevandsområdet i forbindelse med gennemførelsen af de statslige Vandplaner.
<b>3</b>	<b>Sammenfatning</b>
3	Afsnittet vedrørende Vandplaner er revideret, således at det er opdateret i forhold til, at Vandplanerne nu er vedtaget. I Vandplanen for Nisum Fjord er bl.a. ikke længere indsats i forhold til et overløbsbygværk ved Skave, ligesom et tidligere udpeget renseskasseopland udgår. Flere vandløbs målsætninger er fjernet, hvilket også har betydning for påbud om forbedret rensning. Skema med spildevandsplanens økonomi er revideret. Tidsperioden for meddelelse af påbud til ejendomme i det åbne land er udskudt til 2016.
<b>4</b>	<b>Mål og Visioner</b>
4.3.8	Der er beskrevet, hvilke virkemidler kommunen bruger for at gennemføre klimatilpasningsprojekter. Nyt skrift 30 (omfatter klimaparametre og dimensionsgivende regnintensiteter) er implementeret ved dimensionering af forsyningens kloaksystem.
<b>5</b>	<b>Lov- og plangrundlag</b>

5.2	Henvisninger til og beskrivelser af lovgrundlag er opdateret
5.3.1.	Spildevandsplanens indhold er opdateret med nye krav vedr. klimatilpasningsprojekter m.v.
5.9	Afsnit om oversvømmelsesdirektivet er tilrettet, og beskrivelse af risikostyringsplan er uddybet.
5.12	Afsnit om Vandplanen er tilrettet i overensstemmelse med, at vandplanerne nu er vedtaget.
5.13	Afsnit om Regionplan er tilrettet i overensstemmelse med at vandplanerne nu er vedtaget. Regionplanen for Ringkøbing Amt er ikke længere administrationsgrundlag for kommunen.
5.16	Nyt afsnit om klimatilpasningsplanen
5.18	Tidsplan for separering af alle fælleskloakerede oplande er udskudt med 2 år fra 2026 til 2028.
<b>6</b>	<b>Administrative forhold</b>
6.10.1	Afsnit om tilslutningsret- og pligt er uddybet med en beskrivelse af Vestforsynings og grundejerens forpligtelse.
6.10.3	Nyt afsnit, der handler om hvilke regler, der gælder for afløb på privat grund.
6.17, 6.17.1, 6.17.2	Afsnittet om nedsivning af overfladevand er generelt ændret til afsnit om LAR-anlæg. Afsnit om faskiner er tilrettet. Der er indført en bagatelgrænse, der betyder, at kommunen ikke meddeler tilladelse til skure, garager, bygninger m.v. under 50 m <sup>2</sup> . De anmeldes i forbindelse med byggeansøgningen, og kloaktegning vedlægges. Endvidere er det foreslået, at der ud fra forsigtighedsprincippet som udgangspunkt ikke kan nedsives i faskine indenfor 300 meter zonen til almene vandforsyningsboringer. Lovmæssig er det bestemt, at der kan nedsives i en afstand indtil 25 meter fra drikkevandsboringer, og der kan dispenseres herfra, såfremt bestemte kriterier er opfyldt.
6.18	Afsnittet vedrørende tilslutning af regnvand fra større befæstede arealer er revideret.
6.21	Afsnittet om fedtudskillere er tilrettet den seneste DS/EN standard.
<b>7</b>	<b>Hav, Fjord, søer, vandløb og grundvand</b>
7.1	Afsnittet er tilrettet i forhold til, at Vandplanerne nu er vedtaget.
7.3.1 og 7.3.2 og 7.3.3	Retningslinier for vandløb, søer og havet er tilrettet retningslinierne i de nye Vandplaner. Der er primært tale om præcisering af, i hvilke tilfælde der kan tillades øges påvirkning af recipienter, krav til fosforreduktion, krav til bassiner, hydraulisk regulering, fysisk-kemisk kvalitetskrav er tilrettet m.v.
7.3.4	Retningslinier for jord og grundvand er på enkelte punkter revideret. I Holstebro Kommune lægges der op til, at der som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til nedsivning i faskine indenfor 300 meter til almene vandforsyningsboringer.
7.4	Afsnit om kystvande er tilrettet Vandplanerne. Der er tale om tilretning af faktuelle data.
7.5	Afsnit om søer er tilrettet Vandplanerne. Der er tale om tilretning af faktuelle data, som tilstande, målsætningsopfyldelse.
7.6.	Afsnit om vandløb er generelt tilpasset Vandplanerne. Oplysninger om vandløbs tilstande, miljømål, årsag til manglende målsætningsopfyldelse, rensklasse er tilrettet. Der er ikke længere rensklasse for ejendomme beliggende i oplandet til Råst grøft og Flodgrøften. For vandløbene Afløb fra Varhede og Sønderkær Grøft vurderer kommunen heller ikke, at der er grundlag for

	påbud om forbedret rensning. En række vandløb opfylder målsætningen og der skal således som udgangspunkt ikke meddeles påbud til ejendomme, der er beliggende i oplande til disse. Der er sket mindre tilretninger af planerne for indsatsen overfor spildevandspåvirkede vandløb.
7.7	Badevandsafsnittet er revideret. Stubbergård sø er udtaget af klassificeringen som badevandssø.
<b>8</b>	<b>Miljøfremmede stoffer</b>
8.4	Tabel 8.3 med vandområder som er under observation i forhold til miljøfremmede stoffer er tilrettet i forhold til Vandplanerne.
<b>11</b>	<b>Kloakoplande</b>
11.6.2	Større forskydninger i planlagte tidspunkter for separering. Det forventede tidspunkt for færdiggørelsen af separeringer i kommunen er udskudt 2 år og den samlede separering forventes først at være færdig i 2028.
11.8	Oplandsafsnit er tilrettet i forhold til tidspunkt for separering og hvilke oplande, der er separeret.
<b>13</b>	<b>Ledningsanlæg</b>
13.4	Det fremgår nu, at den foreliggende kloakfornyelsesplan primært indeholder tids- og økonomiplan for separering af de fælleskloakerede områder frem til 2028. Det vil således primært være separering af forsyningens kloakker, der tegner renoveringen af kloakanlæggene. Der er naturligvis afsat økonomi til strømpeforinger og mindre punktrepARATIONER i løbet af året.
13.7	Dimensionering af ledningsanlæg er tilpasset det nye skrift 30 vedrørende "Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter", 2014 fra Spildevandskomiteen. Skriftet er et udtryk for det bedste bud, vi i dag kan give på hvad nutidens dimensionsgivende regnintensiteter er, samt det bedste bud på hvor meget regnintensiteterne vil stige de næste 100 år. Den nye bearbejdning er baseret på analyse af historiske målinger af nedbør siden 1880 samt en lang række analyser af, hvordan menneskeskabte klimaforandringer vil påvirke Danmarks ekstremregn. Skriftet erstatter dele af de rekommandationer, der er givet i skrift 26, 27, 28 og 29, som er implementeret i spildevandsplanen. Implementeringen betyder bl.a., at ledninger vil blive dimensioneret for mere områdespecifikke regnhændelser.
13.8	Nyt afsnit om klimatilpasning. Afsnittet handler om, hvorledes kommunen i samarbejde med forsyningen konkret har tænkt sig at gribe opgaven med klimatilpasning an i forhold til en række udpegede fokusområder. Der er valgt et klimakriterie, der beskriver den acceptable opstuvning af vand på terræn. Kriteriet er formuleret ved, at der ikke må stå mere end 10 cm. regnvand på terræn ved en 50 års regnhændelse. Kommunen og forsyningen er i gang med et pilotprojekt i Skave, hvor klimaforebyggende initiativer undersøges/vurderes.
<b>14</b>	<b>Pumpestationer og overløbsbygværker</b>
Tabel 14.2. og 14.3	Handleplan for overløbsbygværker justeres. Flere bygværker får ikke skumbræt, da det flere steder er vanskeligt at installere. Bygværkerne i Staby, Husby og Hvam bliver ikke nedlagt, da byerne ikke bliver separeret i planperioden alligevel. Bygværket ved Ålykke i Vinderup bliver heller ikke nedlagt, da separeringen er udskudt til 2016.

<b>15</b>	<b>Regnbetingede udledninger</b>
15.3.1.	Retningslinier for dimensionering af regnvandsbassiner er revideret, som følge af nyt skrift 30, der introducerer opdateringer af de tidligere skrifter 27, 28 og 29.
<b>16</b>	<b>Spildevand fra ejendomme i det åbne land</b>
16.1	Afsnittet er tilrettet vedtagelsen af vandplanerne.
16.3	Afsnittet er tilrettet vedtagelsen af Vandplanerne.
16.3.3.	Tabel 6.5 er tilpasset med de oplande, hvor der er meddelt påbud.
Tabel 16.6, 16.7	Tidsplan for påbud om forbedret spildevandsrensning udskydes generelt set med 1 år, således at de sidste ejendomme får påbud i 2016.  Der er foretaget ændringer for flere vandløbsoplande. Ved nogle vandløb er rensklassen fjernet, ved andre vandløb er rensklassen bibeholdt, men da målsætningen er opfyldt skal der ikke meddeles påbud, ved andre igen er nedstrømsliggende spildevandspåvirkede vandløb årsag til at vandløb opstrøms har en rensklasse.
<b>18</b>	<b>Fremtidige Projekter</b>
18.1 og 18.2	Mindre tilretninger som følge af vedtagelsen af Vandplanerne.
<b>19</b>	<b>Tids- og investeringsplan</b>
19	Tids- og investeringsplanen er i overensstemmelse med Vestforsyning Spildevand A/S's investeringsplan. Der er for den sidste del af planperioden foretaget større tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Det skyldes bl.a. akut opståede problemstillinger, og at projekter er blevet dyrere.
Tabel 19.1	Rammen til nyinvesteringer på renseanlæg er steget med ca. 10. mill. kr. Derimod er rammen på 4,5 mill. kr til udvidelse af Ulfborg Renseanlæg fjernet. Årsagen til, at der var afsat penge til udvidelse af Ulfborg Renseanlæg, var tilslutningen af sommerhusene i Vester Husby.
Tabel 19. 3	Antal ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, er udvidet med ca. 20. Ejendommene ligger i Naur i oplandet til Torp Bæk og i Alstrup og skal kloakeres i 2016.
Tabel 19.4	Der afsættes ca. 5 mill. kr. mindre til akut kloakfornyelse i planperioden. Stationsvej separeres ikke alligevel i planperioden. I stedet separeres Mejdalvej, Østerbrogade, Agerbækvej. Poppelalle skal renoveres (akut projekt) til ca. 10 mill. kr. Separering af Staby og Husby udskydes til efter planperioden. Separering af oplande i Vinderup er udskudt. Har hidtil været prioriteret i forhold til badevandsproblematikken ved Ejsingholm.
Tabel 19.5	Der er afsat færre penge til bygværker i de sidste år af planperioden. Det samlede beløb er faldet fra 23 mill. til 17,65 mill. Der er bl.a. afsat færre penge til renovering af overløb fra pumpestationer.
Tabel 19.6	Der er afsat 18,3 mill. kr til regnvandsbassiner i planperioden, ca. 2 mill. kr. mere end sidste år, hvilket primært skyldes, at der skal etableres bassiner i forbindelse med separeringer og renoveringer. Sidste år blev der afsat 3,7 mill. kr. til bassinoptimering i oplandet til Frøjk Bæk og Lægård Bæk. Denne ramme er beskåret med 1,2 mill. kr. Endvidere bliver bassin i oplandet til Borbjerg Møllesø ikke etableret, og bassin i oplandet til Helle sø bliver udskudt til efter planperioden. Der udføres forsøg med anden form for fosforrensning i planperioden.
<b>Kortbilag</b>	<b>Følgende kort er ændret</b>
<b>Kort 2.01 Thorsminde</b>	Kloakoplande er ændret til separatkloakerede oplande. Der er udlagt område til nyt bassin til overfladevand.

<b>Kort 2.04 Vester Husby</b>	En del af området er nu kloakeret og er anført som status spildevandskloak. To ejendomme har fælles privat spildevandsanlæg.
<b>Kort 2.05 Husby</b>	Opland planlagt kloakeret er kloakeret. Kloakering af Sognegårdsvej er udskudt til 2017, hvor Husby skal separatkloakeres.
<b>Kort 2.08 Ulfborg</b>	Enghaven, Niels Buggesvej og Ulfkjærvej er separeret. Ændringer af udløb Matrikel nr. 7ef og 7cz spildevandskloakeres. Overfladevand nedsives.
<b>Kort 2.14 Naur</b>	19 ejendomme omkring Naurvej er planlagt spildevandskloakeret.
<b>Kort 2.15 Krunderup</b>	Kort opdateret
<b>Kort 2.16 Holstebro NV.</b>	Justeringer af oplande og udløb ved Folden, Diget og Grøften.
<b>Kort 2.17 Holstebro NØ</b>	Privat bassin på virksomhed (F.L.Hansensvej)
<b>Kort 2.18 Holstebro V</b>	Opland ved Bisgårdmark skal ændres til separatkloak med udløb UHO25R.
<b>Kort 2.19 Holstebro C</b>	Ejendomme omkring Beringsvej, Lemvigvej er separeret. Tre overløbsbygværker er nedlagt.
<b>Kort 2.20 Mejrup</b>	Tilslutning af drænvand fra kunststofbane i Mejrup Mejrup Skolevej 26 planlagt spildevandskloakeret
<b>Kort 2.21 Holstebro S</b>	Herningvej 70 og 72B ændres til separatkloakeret opland. Solbakken, Dalgasvej, Grønlandsvej, Færøvej, Svinget ændres til separatkloakeret oplande. Nyt regnvandsudløb er etableret til Veggen Å. Suensonsvej 25-31 fælles privat kloakopland. Suensonsvej 9 flyttet til andet kloakopland. Mejrdalvej 52,54 og 56 samt Chr. Winthers Vej 20-48 (lige numre) er spildevandskloakeret. Overfladevand nedsiver. Privat bassin på virksomhed (Galgemosevej)
<b>Kort 2.22 Mejdal og Halgård</b>	Prins Burisvej 75 er status spildevandskloakeret. Udvidelse af kloakopland omkring Halgård Skole. Det private spildevandsopland ved Uhresø med 5 ejendomme er byggemodnet, og der er etableret regnvandsbassin med udløb til Uhresø Opland omkring Mejdalhallen skal være privat. Prins Buris Vej 2E,F og G er fælles privat spildevandsanlæg. Egevej 32 og 34 nyt opland.
<b>Kort 2.24 Holstebro Ø</b>	Viborgvej 38 og Pilealle 1 fælles privat kloakopland. Oplande ved Skivevej 120 og 125 er tilrettet med hensyn til udløb, bassin og kloakeringstype. Snerlevej 7 og 7a fælles privat kloak Planlagt bassin ved Poppelalle Agerbækvej separeret
<b>Kort 2.25 Tvis</b>	Opland omkring Hingebjergvej er justeret i forhold til 2. etape. Enkeltejendomme er spildevandskloakeret i status.
<b>Kort 2.26 Mejrup</b>	Kloakering af Majgårdvej 3, Birk 1,2,3,4,5,7,9 er sket.

<b>Moseby</b>	
<b>Kort 2.27 Borbjerg</b>	Hvamvej 55, 57, 59, 61, 66, Borbjerg Byvej 1 og 2 samt Borbjerg Møllevej 2 Opland omkring Købmandsgården er tilrettet og der er planlagt bassin med udløb til Fleng Bæk.
<b>Kort 2.28 Savstrup</b>	Ejendommene spildevandskloakeres i 2014.
<b>Kort 2.29 Skave</b>	Fælleskloakeret opland er separatkloakeret. Nyt bassin er planlagt med udløb til Skave å.
<b>Kort 2.31 Hogager</b>	Hogager Langgade 84 er planlagt spildevandskloakeret.
<b>Kort 2.35 Vinderup V</b>	Område omkring Toften er separatkloakeret
<b>Kort 2.36 Vinderup Ø</b>	Konsekvensrettes
<b>Kort 2.38 Ejsing Tværmose</b>	Internt bassin på virksomhed. Ændring af kloakopland for virksomhed.
<b>Kort 2.41 Sevel</b>	Alle planlagte enkeltejendomme er spildevandskloakeret. Regnvandsbassin planlagt i Sevel syd og Sevel nord.
<b>Kort 2.43 Herrup</b>	Nyt regnvandsbassin ved Søparken i Herrup.
<b>Kort 2.47 Hvam Mejeriby og Hvam</b>	Kloakering af Hvamvej 55, 57, 59, 61, 66 Flengvej 17 er planlagt spildevandskloakeret. Hvamvej 7 er planlagt spildevandskloakeret.
<b>3.03 og 3.04</b>	Åbent land kort er tilpasset de nye oplysninger vedrørende rensklasser fra Vandplanerne. Derudover er tidsplanen for påbuddene udskudt et år, således at de sidste påbud om forbedret rensning først bliver meddelt i 2015.
<b>Bilag</b>	<b>Følgende bilag er ændret</b>
<b>Bilag 1</b>	Deloplandsskemaer Status og Plan er revideret.
<b>Bilag 2</b>	Udløbsskemaer Status og Plan er revideret (genberegnet)
<b>Bilag 5</b>	Tidsplan for byggemodninger er ajourført i forhold til boligbyggeprogrammet. Tidsplan er for de områder der er planlagt til 2014, men hvor projektet ikke er igangsat som udgangspunkt skubbet til 2015.
<b>Bilag 6</b>	Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser er tilrettet
<b>Bilag 9</b>	Vestforsynings regnvandsbassiner – oversigt er tilrettet
<b>Bilag 10</b>	Private regnvandsbassiner – oversigt er tilrettet
<b>Bilag 11</b>	Ejendomme, der skal separeres – oversigt er tilrettet
<b>Bilag 13</b>	Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, oversigt er tilrettet
<b>Bilag 15</b>	Mindre tilretning i forhold til Vandplanerne
<b>Bilag 16</b>	Mindre tilretning i forhold til Vandplanerne
<b>Bilag 17</b>	Mindre faktuelle tilretninger af tidspunkter for tilslutning til kloak i Vester Husby.

### Stofoppgørelser

Der er foretaget mindre ændringer i oplandsafgrænsninger, tilslutninger af enkeltejendomme, etablering af bassiner, forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Forhold der kan have indflydelse på den stofberegning, der er foretaget i den foreliggende spildevandsplan godkendt den 15. november 2011, men som vurderes at være af meget begrænset betydning for det overordnede billede.

På baggrund af ovenstående finder kommunen ikke anledning til at gennemføre en egentlig vurdering af de stofmæssige konsekvenser af tillægget.

### Miljøvurdering

Tillægget indeholder justeringer af den eksisterende Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016.

Der er foretaget en screening af planen og det er under denne gennemgang vurderet, at tillægget ikke indeholder planer og programmer, der i nuværende form kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder de internationale naturbeskyttelsesområder.

I henhold til § 4 stk.1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 936 af 24/9 2009) er der truffet afgørelse om, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

### Klagevejledning i forhold til afgørelse om miljøvurdering

I henhold til § 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24.09.2009 om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Rådhuset 15, 7500 Holstebro, eller e-mail [teknik.miljoe@holstebro.dk](mailto:teknik.miljoe@holstebro.dk). Klagen vil derefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed, med de bemærkninger klagen giver anledning til, og vedlagt sagens akter.

Klage skal være modtaget af Holstebro Kommune inden 4 uger fra planens offentliggørelse dvs. den **5. november 2014**.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Holstebro kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra



behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.